Keuzelijst Complete keuzelijst

Datum
Project Sluiskwartier plot 4
Woningtype

Klantgegevens

Selecteer uw opties uit ruwbouw

Ruwbouw

Algemeen

☐	**2-00-00**	**Geen keuzes ruwbouw** Geen gebruik van ruwbouw opties.	€ 0,00

Keuken

☐	**2-51-02**	**Keuken qua positie vast conform 0-tekening** Positie keuken staat vast volgens 0-tekening. Geen wijzigingen mogelijk qua ventielen WTW, koud-, warmwaterleiding en waterafvoer. Bij showroom nog wel wijzigingen mogelijk qua elektra.	€ 0,00

Installaties

☐	**2-51-12**	**Verplaatsen afgedopte afvoer, warm- en koudwateraansluiting keuken** Het verplaatsen van de bestaande afvoer, warm- en koudwateraansluiting. De koud-, warmwaterleiding en afvoer worden als opbouw uitgevoerd. Maximaal 2 meter verplaatsen.	€ 595,00

Installaties

☐	**2-51-13**	**Verplaatsen afgedopte afvoer, warm- en koudwateraansluiting keuken naar eiland** Het verplaatsen van de bestaande afvoer, warm- en koudwateraansluiting naar een eiland (niet in de wand). De koud-, warmwaterleiding en afvoer worden als opbouw uitgevoerd.	€ 725,00

Installaties

☐	**2-51-14**	**Extra afgedopte afvoer, warm- en koudwateraansluiting keuken** Het leveren en afdoppen van een afvoer, warm- en koudwateraansluiting t.p.v. de keuken. De koud-, warmwaterleiding en afvoer worden als opbouw uitgevoerd.	€ 895,00

Installaties

☐	**2-51-21**	**Buitenkraan dakterras bnr 4.7 en 4.8** Het leveren en aansluiten van een koudwater buitenkraan (dakterras). De buitenkraan wordt uitgevoerd in een vorstvrije uitvoering met een automatische leegloop.	€ 965,00 per st

Installaties

☐	**2-51-30**	**Leidingvrije zone** Gewenste zone in afwerkvloer vrijhouden van installatie conform door de koper opgegeven positie. Max 250 x 250 mm. Ook gespaard van vloerverwarmimng dus mogelijk koude vloer.	€ 235,00 per st

Sanitair

☐	**2-53-01**	**Indeling sanitaire ruimten volgens 0-tekening, offerte volgt bij showroom** Indeling en grootte staat vast volgens 0-tekening, invulling volgens offerte volgt bij showroom	€ 0,00

Sanitair

☐	**2-53-02**	**Indeling sanitaire ruimten volgens 0-tekening vergrote badkamer, offerte volgt bij showroom** Indeling en grootte staat vast volgens 0-tekening, invulling volgens offerte volgt bij showroom	€ 0,00

Verwarming

☐	**2-60-01**	**Verplaatsen verdeler op aanvraag** De verdeler wordt verplaatst volgens de optietekening. De verdeler blijft in zicht en wordt niet nader afgewerkt.	n.t.b. per st

Elektra

☐	**2-70-10**	**Wijzigen posite plafondlichtpunten** De opgave t.b.v. de plafondlichtpunten worden in deze fase meegenomen. Middels exacte maatvoering aangeven wat de wensen zijn. Het kan voorkomen dat in verband met technische redenen het plafondlichtpunt niet verplaatst kan worden of niet op de exacte postie komt (denk aan leidingwerk etc.). Deze maattolerantie kan oplopen tot ca 200/250 mm, ook onderling.	€ 210,00 per st

Elektra

☐	**2-70-11**	**Extra plafondlichtpunt** De opgave t.b.v. de plafondlichtpunten worden in deze fase meegenomen.	€ 345,00 per st

Indien er extra plafondlichtpunten gewenst zijn dan graag met exacte maatvoering aangeven wat de wensen zijn. Het kan voorkomen dat in verband met technische redenen het plafondlichtpunt niet op de exacte postie komt (denk aan leidingwerk etc.). Deze maattolerantie kan oplopen tot ca 200/250 mm, ook onderling.

Selecteer uw opties uit Binnenkozijn/deur

Binnenkozijn/deur

Kozijnen / Ramen / Deuren

☐ **3-30-15** **Binnendeurkozijn in hout uitvoeren en wijzigen opdekdeur naar stompe deur** € 540,00 per st

Het kozijn wordt aangepast van staal naar een houten (grenen) uitvoering. De opdekdeuren worden gewijzigd naar een stompe uitvoering en worden fabrieksmatig afgelakt. De kozijnen worden voorzien van een grondlaag en zijn niet afgelakt.

Kozijnen / Ramen / Deuren

☐ **3-30-20** **Binnendeurkozijn incl deur laten vervallen** € -235,00 per st

Het kozijn incl. deur en garnituur komt te vervallen. Deze deurhoge sparing wordt aan de kopse kanten niet nader afgewerkt.

Kozijnen / Ramen / Deuren

☐ **3-30-21** **Verplaatsen binnendeurkozijn incl. deur excl. elektra** € 185,00 per st

Het kozijn incl. deur wordt verplaatst volgens tekening. Excl. eventuele aanpassingen elektra.

Kozijnen / Ramen / Deuren

☐ **44650** **Draairichting binnendeur wijzigen, excl. elektra** € 125,00 per st

De draairichting wordt aangepast volgens tekening. Excl. eventuele aanpassingen elektra.

Selecteer uw opties uit showroom / derden

4.1 Keuzes sanitair, basis, showroom of casco

Sanitair

☐ **4-53-30** **Sanitair conform projectshowroom** n.t.b.

Sanitair conform offerte projectshowroom

Sanitair

☐	**4-53-99**	**Standaard sanitair** Standaard sanitair conform omschrijving technische omschrijving	n.t.b.

Selecteer uw opties uit showroom / derden

4.2 Keuzes keuken basis, showroom of derden

Keuken

☐	**4-47-01**	**Keuken installaties aanpassen conform projectleverancier** Keuken installaties aanpassen conform projectleverancier	n.t.b.

Keuken

☐	**4-47-02**	**Retour stelpost keuken projectleverancier** Retour stelpost keuken projectleverancier	n.t.b.

Keuken

☐	**4-47-05**	**Keuken installaties aanpassen conform offerte derden** Keuken installaties aanpassen conform offerte derden	n.t.b.

Keuken

☐	**4-47-06**	**Retour stelpost keuken derden** Retour stelpost keuken derden	n.t.b.

Keuken

☐	**4-47-10**	**Keuken installaties op de standaard positie afmonteren** Keuken installaties op de standaard positie afmonteren conform 0 tekening	n.t.b.

Selecteer uw opties uit showroom / derden

4.3 Keuzes tegelwerk basis, showroom of casco

Tegelwerk

☐	**4-41-10**	**Tegels conform projectshowroom**	n.t.b.

Zie optie 4-53-30

Tegelwerk

☐	**4-41-99**	**Standaard wand- en vloertegels**	n.t.b.
		ie optie 4-53-99	

Selecteer uw opties uit Elektra

5. Keuzelijst elektra

70 Elektronische installatie

☐	**E-101**	**enkele wandcontactdoos voor algemeen gebruik**	€ 295,00 per st
		het plaatsen van een wandcontactdoos voor algemeen gebruik	

70 Elektronische installatie

☐	**E-102**	**enkele wandcontactdoos op een aparte groep**	€ 589,00 per st
		het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep voor apparatuur met groot vermogen (tot maximaal 3680W)	

70 Elektronische installatie

☐	**E-103**	**enkele wandcontactdoos en een schakelaar**	€ 365,00 per st
		het plaatsen van een enkele wandcontactdoos en een schakelaar om deze spanningsloos te maken	

70 Elektronische installatie

☐	**E-104**	**enkele wandcontactdoos op algemene groep**	€ 295,00 per st
		het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een algemene groep	

70 Elektronische installatie

☐	**E-105**	**dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik**	€ 350,00 per st
		het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos voor algemeen gebruik	

70 Elektronische installatie

☐	**E-106**	**dubbele opbouw wandcontactdoos in meterkast**	€ 200,00 per st
		het plaatsen van een dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast	

70 Elektronische installatie

☐	**E-107**	**dubbele wandcontactdoos ipv enkele wandcontactdoos** het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos in plaats van een enkele wandcontactdoos	€ 155,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**E-208**	**tweevoudige USB wandcontactdoos in wandcontactdoos** het installeren van een tweevoudige USB wandcontactdoos en naast een reeds aanwezige wandcontactdoos	€ 475,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**E-301**	**enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (alleen appartementen met buitenruimte)** het plaatsen van een enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (zonder schakelaar)	€ 340,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**E-302**	**enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (met schakelaar, alleen appartementen met buitenruimte)** het plaatsen van een enkele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (met nieuwe schakelaar)	€ 375,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**E-303**	**dubbele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (alleen appartementen met buitenruimte)** het plaatsen van een dubbele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (zonder schakelaar)	€ 390,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**E-304**	**dubbele waterdichte wandcontactdoos op buitengevel (met schakelaar, alleen appartementen met buitenruimte)** het plaatsen van een dubbele waterdichte wandcontactdoos op de buitengevel (met nieuwe schakelaar)	€ 495,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**E-402**	**extra wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar** het installeren van een extra wandlichtpunt boven een nieuwe schakelaar	€ 510,00 per st

70 Elektronische installatie

☐ **E-403** **extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar** € 450,00 per st

het installeren van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar

70 Elektronische installatie

☐ **E-406** **extra schakelaar (2x enkel i.p.v. serie)** € 220,00 per st

het plaatsen van een extra schakelaar (2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serie schakelaar)

70 Elektronische installatie

☐ **E-407** **extra schakelaar (wissel i.p.v. enkel)** € 140,00 per st

het plaatsen van een extra schakelaar (wisselschakeling i.p.v. enkelpolige schakeling)

70 Elektronische installatie

☐ **E-408** **extra schakelaar (kruis i.p.v. wissel)** € 260,00 per st

het plaatsen van een extra schakelaar (kruisschakeling i.p.v. wisselschakeling)

70 Elektronische installatie

☐ **E-409** **2 extra schakelaars (kruis i.p.v. enkel)** € 230,00 per st

het plaatsen van twee extra schakelaars (kruisschakeling i.p.v. wisselschakeling)

70 Elektronische installatie

☐ **E-410** **universele (LED) dimmervermogen tot 100VA ipv schakelaar** € 220,00 per st

het aanbrengen van een universele (LED) dimmer met een vermogen tot 100VA i.p.v. een schakelaar

70 Elektronische installatie

☐ **E-901** **aanbrengen mediakoker bij tv opstelling** € 275,00 per st

het aanbrengen van een mediakoker 1,5 meter bij de tv opstelling. Dankzij de flexibele verwerking kan de buis bij nieuwbouw of renovatie onzichtbaar in een sleuf worden weggewerkt achter het stucwerk en biedt plaats aan diverse kabels. Naderhand kan gekozen worden waar de kabeldoorvoer geplaatst dient te worden, door een gat te boren in het stucwerk en de buis.

70 Elektronische installatie

☐	**D-601**	**extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data rj45 cat5E** het installeren van een extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data wandcontactdoos rj45 cat5E	€ 345,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**D-602**	**extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data rj45 cat6** het installeren van een extra bedrade en afgemonteerde enkelvoudige data wandcontactdoos rj45 cat6	€ 355,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**D-607**	**extra bedrade en afgemonteerde coax** het installeren van een extra bedrade en afgemonteerde antenne wandcontactdoos (coax)	€ 405,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**D-701**	**deurbel voorzien van bedrade leiding naar meterkast** deurbel voorzien van bedrade leiding naar de meterkast (i.v.m. camera deurbel)	€ 205,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**Z-201**	**verplaatsen elektra t.b.v. keuken apparatuur** het verplaatsen van een elektra aansluitpunt t.b.v. keuken apparatuur	€ 145,00 per st

70 Elektronische installatie

☐	**Z-202**	**verplaatsen elektra andere ruimte** het verplaatsen van een elektra aansluitpunt naar een andere ruimte	€ 145,00 per st

Selecteer uw opties uit showroom / derden

6.1 Svedex - binnendeuren

Kozijnen / Ramen / Deuren

☐	**5-30-10**	**Deuren conform lijst Svedex** Deuren, krukken en kozijnen conform lijst Svedex bestelnummer	n.t.b.

Kozijnen / Ramen / Deuren

☐	**5-30-99**	**Standaard deuren en krukken**	n.t.b.
		Standaard deuren, krukken en kozijnen conform technische omschrijving.	

Graag deze lijst goed controleren. Mochten er onvolkomenheden in staan graag binnen 7 dagen reageren.
Hierbij komen alle voorgaande opdrachtbevestigingen te vervallen.